

บัญชีแสดงปริมาณเนื้องาน ค่าวัสดุ และค่าแรงงาน

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหิน

แบบ ปร.4

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายควนดินแดง - เขามอ หมู่ที่ 9

ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 136.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 544.00 ตารางเมตร

พร้อมไหล่ทางลูกรังบดอัด ข้างละ 0.50 เมตร

ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหินกำหนด

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 9 ตำบลท่าหิน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร

แบบเลขที่

ประมาณราคาโดย กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหิน

วันที่ประมาณราคา 13 เมษายน 2563

| ที่ | รายการ                                 | หน่วย | จำนวน  | ค่างานต้นทุน (บาท) |                   | หมายเหตุ |
|-----|--|-------|--------|--------------------|-------------------|----------|
|     |  |       |        | ราคาต่อหน่วย       | จำนวนเงิน         |          |
| 1   | งานเกรดพื้นทางเดิมและบดอัดแน่น         | ตร.ม. | 680.00 | 11.06              | 7,520.80          |          |
| 2   | งานลูกรังรองพื้นทาง                    | ลบ.ม. | -      | 145.51             | -                 |          |
| 3   | ทรายรองพื้น                            | ลบ.ม. | 27.20  | 785.00             | 21,352.00         |          |
| 4   | งานผิวทางคอนกรีต                       | ลบ.ม. | 81.60  | 2,515.41           | 205,257.46        |          |
| 5   | Longitudinal Joint                     | ม.    | 136.00 | 66.93              | 9,102.48          |          |
| 6   | Expansion Joint                        | ม.    | 4.00   | 117.87             | 471.48            |          |
| 7   | Contraction Joint                      | ม.    | 48.00  | 61.34              | 2,944.32          |          |
| 8   | งานไหล่ทางลูกรัง                       | ม.    | 65.00  | 110.75             | 7,198.75          |          |
| 9   | งานท่อ คสล. Ø 0.60x1.00 ม.(มอก.ชั้น 3) | ท่อน  | -      | 950.00             | -                 |          |
| 10  | ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ               | ป้าย  | 1.00   | 2,200.00           | 2,200.00          |          |
| รวม |  |       |        |                    | <b>256,047.29</b> |          |