

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้างเป็นราคากลาง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหิน

แบบ ปร. 5

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเขาใหญ่ - ต่อเขตตำบลท่านสวี หมู่ที่ 8

ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 660.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 2,640.00 ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางลูกรังบดอัด ข้างละ 0.50 เมตร

ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหินกำหนด

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 8 ตำบลท่าหิน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร

เลขที่แบบ

ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคาโดย ส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหิน

วันที่ประมาณราคา 8 มีนาคม 2564


ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน(บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมดรวม เป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร				
2	ประเภทงานทาง	1,239,544.91	1.3795	1,709,952.20	
3	ประเภทงานชลประทาน				
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม	-		-	
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....0.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....0.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....5.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			1,709,952.20	
	คิดเป็นเงินประมาณ			1,704,000.00	
	ตัวอักษร	(-หนึ่งล้านเจ็ดแสนสี่พันบาทถ้วน-)			

ขนาดหรือเนื้อที่ผิวจราจร

2,640.00 ตารางเมตร

เฉลี่ยราคาประมาณ


- บาทต่อตารางเมตร

(ลงชื่อ)..........ผอ.กองช่าง

(นายมานะ สว่างศรี)

(ลงชื่อ)..........รักษาการ ปลัด อบต

(นางพวงแก้ว ยิ่งสุข)

(ลงชื่อ)..........นายกองค์การบริหารฯ

(นายณิต พ่วงแม่กลอง)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)..........ประธานกรรมการ

(นางพวงแก้ว ยิ่งสุข)

(ลงชื่อ)..........กรรมการ

(นางสาวยภาวรรณ วชิระศิริ)

(ลงชื่อ)..........กรรมการ

(นายมานะ สว่างศรี)

บัญชีแสดงปริมาณเนื้องาน ค่าวัสดุ และค่าแรงงาน

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหิน

แบบ ปร.4

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเขาใหญ่ - ต่อเขตตำบลด่านสวี หมู่ที่ 8

ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 660.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 2,640.00 ตารางเมตร

พร้อมไหล่ทางลูกรังบดอัด ช้างละ 0.50 เมตร

ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหินกำหนด

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 8 ตำบลท่าหิน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร

แบบเลขที่

ประมาณราคาโดย ส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหิน

วันที่ประมาณราคา 8 มีนาคม 2564

ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่างานต้นทุน (บาท)		หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
1	งานเกรดพื้นทางเดิมและบดอัดแน่น	ตร.ม.	3,300.00	11.16	36,828.00	
2	งานลูกรังรองพื้นทาง	ลบ.ม.	-	154.35	-	
3	ทรายรองพื้น	ลบ.ม.	132.00	769.01	101,509.32	
4	งานผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	396.00	2,538.81	1,005,368.76	
5	Longitudinal Joint	ม.	660.00	68.61	45,282.60	
6	Expansion Joint	ม.	24.00	119.97	2,879.28	
7	Contraction Joint	ม.	236.00	61.98	14,627.28	
8	งานไหล่ทางลูกรัง	ม.	211.00	115.97	24,469.67	
9	งานตีเส้นจราจร (เส้นกลาง กว้าง 0.10 ม.)	ตร.ม.	22.00	290.00	6,380.00	
10	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	ป้าย	1.00	2,200.00	2,200.00	
				รวม		1,239,544.91